

# 建設リサイクル推進計画2020 ①

## 建設リサイクル推進計画2020とは

- ・ 建設副産物のリサイクルや適正処理等推進のため、建設リサイクル推進に向けた基本的な考え方、目標、具体的施策をとりまとめた計画「建設リサイクル推進計画2020」（2020～2024年）を策定

## 建設副産物のリサイクルの状況

- ・ 建設リサイクル推進計画では、目標値を掲げ、関係者が一体となって取り組んできた。その結果リサイクル率は着実に向上し、主要品目は90%を大きく超えている。

## 建設リサイクル推進計画2020のポイント

- ・ 建設副産物の再資源化率等に関する**2024年度達成基準値を設定し**、建設リサイクルを推進

## 建設リサイクル推進計画2020の目標

| 品目             | 指標       | 2018<br>実績値 | 2024<br>達成基準値 |
|----------------|----------|-------------|---------------|
| アスファルト・コンクリート塊 | 再資源化率    | 99.5%       | 99%以上         |
| コンクリート塊        | 再資源化率    | 99.3%       | 99%以上         |
| 建設発生木材         | 再資源化・縮減率 | 96.2%       | 97%以上         |
| 建設汚泥           | 再資源化・縮減率 | 94.6%       | 95%以上         |
| 建設混合廃棄物        | 排出率      | 3.1%        | 3.0%以下        |
| 建設廃棄物全体        | 再資源化・縮減率 | 97.2%       | 98%以上         |
| 建設発生土          | 有効利用率    | 79.8%       | 80%以上         |